

令和5年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
1	5041-018	北山田浄水場配水池耐震補強工事	草津市北山田町	上水施設	西武建設株式会社 京滋営業所	大津市粟津町4番7号	令和4年7月1日	1,043,900,000 円	令和4年7月1日	～	令和7年2月21日	【第1回変更】 勾配コンクリートを撤去したところ底版より漏水が生じていることが判明し、漏水補修をしないとコンクリートの打設および防食塗装が施工できないため、止水処理工を追加する。 【第2回変更】 ①厚生労働省石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアルに従って、配水池の防食塗膜・下地材を調査したところ、頂版部材の塗膜下地材にアスベストが含まれていることが判明したため、アスベスト含有建材に対応した塗膜・下地除去工および排水処理設備を追加する。 ②頂版部分の防食塗膜・下地材を撤去したところ漏水が生じていることが判明し、漏水補修をしないと断面修復および防食塗装が施工できないため、止水処理工を追加する。 ③壁面部分の防食塗膜・下地材を撤去したところ漏水が生じていることが判明し、漏水補修をしないと断面修復および防食塗装が施工できないため、止水処理工を追加する。
							令和5年3月2日	1,052,981,400 円	令和4年7月1日	～	令和7年2月21日	
							令和5年10月24日	1,095,921,200 円	令和4年7月1日	～	令和7年2月21日	
2	5041-086	新浜2－2号雨水整備工事	草津市新浜町	土木	光舗道建設株式会社	草津市南草津三丁目1番地 ¹	令和4年10月3日	52,580,000 円	令和4年10月3日	～	令和5年2月28日	【第1回変更】 ①借地を行う部分の仮設工について、発注後に借地地権者と協議を行った結果、借地部仮設工を変更する必要があるため。 ②工事発注後に工事沿線地権者との調整に時間を要したことにより、工期を延伸する必要があるため。 【第2回変更】 ①振動・騒音を低減するため、施工方法を変更する必要があるため。 ②既設水路との接続方法を変更する必要があるため。 ③工事発注後に沿線地権者と協議を行った結果、工事に際し撤去した工作物等の復旧について、変更する必要があるため。 ④工事車両等の通行により既設民地舗装が劣化した状態になったことから、劣化した舗装を打ち換える必要があるため。 ⑤家屋調査の日程調整に時間を要したことにより、工期を延伸する必要があるため。 【第3回変更】 ①家屋調査工数を変更する必要があるため。 ②新設水路に排水孔を設置する必要があるが生じ、その検討と施工に時間を要したことから工期を延伸する必要があるため。
							令和5年2月24日	54,762,400 円	令和4年10月3日	～	令和5年4月28日	
							令和5年4月27日	57,620,200 円	令和4年10月3日	～	令和5年6月20日	
							令和5年6月20日	59,054,600 円	令和4年10月3日	～	令和5年7月31日	
3	5041-097	北川第6排水区雨水整備工事	草津市矢倉二丁目	土木	株式会社シンコウ安全	草津市橋岡町28番地10	令和4年10月11日	25,435,190 円	令和4年10月11日	～	令和5年3月15日	【第1回変更】 ①関係機関との協議の結果、工事用道路の形状を変更 ②地質調査の結果、地盤改良工法を変更 ③施工延長の変更 ④関係機関との協議に不測の日数を要したため、工期を延期 【第2回変更】 ①関係機関との協議の結果、施工延長および工期を変更する必要があるもの。 ②地盤改良を実施した結果、改良深さを変更する必要があるもの。 【第3回変更】 ①施工を実施したところ、当初想定していなかった既設構造物の取壊しが必要となったため。 ②施工ヤードとして利用した範囲の復旧工を追加する必要があるため。
							令和5年3月14日	24,655,400 円	令和4年10月11日	～	令和5年6月15日	
							令和5年6月14日	29,033,400 円	令和4年10月11日	～	令和5年9月15日	
							令和5年9月12日	29,772,600 円	令和4年10月11日	～	令和5年9月15日	
4	5041-100	常盤団地B棟長寿命命化工事（電気）	草津市志那中町	電気設備	西本電気工事株式会社	草津市木川町451番地	令和4年10月17日	33,880,000 円	令和4年10月17日	～	令和5年6月16日	軽微な仕様変更が生じたため。 （塗装箇所追加、配管設置位置変更）
							令和5年6月12日	33,972,400 円	令和4年10月17日	～	令和5年6月16日	

令和5年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
5	5041-103	宮町渋川線配水管移設他工事	草津市草津一丁目他	水道施設	佐山水道工業株式会社	草津市草津町1457番地	令和4年10月26日	76,570,175 円	令和4年10月26日	～	令和5年6月27日	【第1回変更】 ①他埋設物管理者との協議の結果、試掘箇所を追加する必要が生じたため。 ②試掘の結果より仮設、本設配管法線を変更する必要が生じたため。 ③元事業の地元説明が遅れたことにより部分引渡区間の引渡日を延伸する必要が生じたため。 【第2回変更】 ①受注者からの草津市防災広場の借地願いによる減額変更および地元要望等に伴う施工時間を変更する必要が生じたもの。 ②関連事業者との協議により工期を延伸する必要が生じたもの。 【第3回変更】 ①受注者からの草津市防災広場の借地願いによる減額変更。 ②他企業埋設管が想定と異なる位置に確認されたことに伴い配管計画の見直しが必要となったため。
							令和5年3月29日	79,594,900 円	令和4年10月26日	～	令和5年6月27日	
							令和5年6月27日	84,404,100 円	令和4年10月26日	～	令和5年9月15日	
							令和5年9月15日	88,932,800 円	令和4年10月26日	～	令和5年9月15日	
6	5041-142	改良住宅分離適合工事(その5)	草津市木川町	建築	丸正建設	草津市木川町372	令和5年2月7日	19,814,960 円	令和5年2月7日	～	令和5年5月24日	各住戸において、当初想定していた仕様の相違や不可視部が想定以上に劣化していたため、設計の変更を行う。
							令和5年6月27日	21,574,300 円	令和5年2月7日	～	令和5年6月30日	
7	5041-144	大津能登川長浜線他配水管移設工事	草津市草津三丁目他	水道施設	コテラ設備株式会社	草津市木川町372番地の1	令和5年3月20日	10,393,020 円	令和5年3月20日	～	令和5年9月29日	【第1回変更】 ①試掘結果および道路管理者との協議結果より、本設配管計画の変更等が生じたため。 ②関係機関との協議結果より、工期を延伸する必要が生じたため。 【第2回変更】 関係機関との協議結果より、工期を延伸する必要が生じたため。また、あわせてスクラップの数量減が生じたため。 【第3回変更】 試掘結果および地元調整に伴い配管計画を変更する必要が生じたため。また、関係機関との協議により、道路工事にあわせて支障となる既設配水管等を撤去する必要が生じたため。さらに受注者より労務単価に係る特例措置の協議請求があったため。
							令和5年9月29日	10,343,300 円	令和5年3月20日	～	令和5年11月30日	
							令和5年11月28日	10,462,100 円	令和5年3月20日	～	令和6年1月31日	
							令和6年1月29日	9,460,000 円	令和5年3月20日	～	令和6年1月31日	
8	5041-145	笠山五丁目他配水管更新工事	草津市笠山五丁目他	水道施設	有限会社竜王興産	草津市矢橋町649番地の11	令和5年3月27日	82,023,370 円	令和5年3月27日	～	令和5年10月31日	①令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置による請負代金額変更の協議請求あったため。 ②設計照査の結果、管接合資材の追加と仕切り弁の変更をすることが判明したため。 ③地下埋設物件の詳細不明物件について、事前試掘調査が必要となったため。 ④試掘調査を実施した結果、追加の埋設位置確認物が発覚したため。 ⑤現地踏査の結果、仮設配水管の計画を変更する必要が判明したため。 ⑥計画法線上である歩道内にある支障物件について、その影響範囲を確認する試掘の追加が必要ながことが判明したため。 ⑦計画法線の車道への変更可否について車道の試掘調査の必要が生じたため。 ⑧当初計画法線の歩道内に撤去不可能な支障構造物が残留しており、計画法線を車道に変更する必要が判明したため。 ⑨当該工事路線中を通行する大型車両の影響から一部施工を夜間に変更する必要が判明したため。 ⑩給水接続と仮設配水管布設に残置コンクリート構造物の一部撤去及び、既設舗装厚が想定より厚く、その撤去に追加変更の必要が生じたため。
							令和5年10月24日	86,897,800 円	令和5年3月27日	～	令和5年10月31日	

令和5年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
9	5041-146	下笠大路井線配水管更新工事	草津市上笠二丁目他	水道施設	有限会社電王興産	草津市矢橋町649番地の11	令和5年4月3日	173,712,176 円	令和5年4月3日	～	令和5年12月15日	【第1回変更】 ①令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき変更するため。 ②公共用地の借地に伴い、借地料の減額変更をするため。 ③試掘箇所数の変更が生じるため。 ④県道部における既設舗装厚が設計値と異なるため。 ⑤地元調整の増大や地下埋設物との近接施工に係る調整等に不測の日数を要するため。 【第2回変更】 舗装工の数量に変更が生じるため。
							令和5年12月15日	183,345,800 円	令和5年4月3日	～	令和6年2月29日	
							令和6年2月28日	189,537,700 円	令和5年4月3日	～	令和6年2月29日	
10	5051-004	市営住宅屋根改修工事	草津市木川町他	建築	株式会社千商	草津市南笠東三丁目20番44号	令和5年6月6日	115,453,008 円	令和5年6月6日	～	令和6年1月31日	工事を施工するにあたり、地元調整をしたところ、屋根改修工事の早期実施を求める声があり、年度内に施工が完了できるのであれば地元の理解を得られることから、施工範囲の拡大および工期の変更を行う。
							令和6年1月12日	149,499,900 円	令和5年6月6日	～	令和6年3月8日	
11	5051-011	なごみの郷空調設備改修工事	草津市志那町	管	株式会社山協	草津市草津町1458番地1	令和5年6月14日	67,221,000円	令和5年6月14日	～	令和6年1月10日	大広間隠蔽ダクト型エアコンについて、天井を解体して確認を行ったところ、室内機を取り出すためのスペースがなく、支障となるRAダクトやチャンバー等を取外さなくては施工ができないことが判明したため。また、作業用の開口として照明器具の取外しが必要となり、作業範囲が拡大したことにより、当初設計時の移動式足場では不足が生じることから単管足場及び養生も必要となったため変更が生じる。 加えて、隠蔽ダクト型エアコンにフィルターボックスの取付けを行う予定であったが、接続長さが不足することが判明したため、吸い込み口にフィルターを取付けることとする。
							令和5年12月20日	68,132,900円	令和5年6月14日	～	令和6年1月10日	
12	5051-012	玉川小学校他空調設備更新工事	草津市野路九丁目他	管	株式会社早瀬水道	草津市草津町2012番地	令和5年6月8日	51,480,000 円	令和5年6月8日	～	令和5年11月17日	渋川小学校における室外機の架台追加による増
							令和5年9月26日	51,942,000 円	令和5年6月8日	～	令和5年11月17日	
13	5051-014	玉川中学校他空調更新工事	草津市野路東三丁目他	管	コテラ設備株式会社	草津市木川町372番地の1	令和5年6月20日	37,070,000 円	令和5年6月20日	～	令和5年10月30日	①玉川中学校、高穂中学校、松原中学校において、現地調査の結果、設計図面と現況が異なる箇所があり、換気扇が一部、有効寸法内に収まらないことが判明したため。 ②高穂中学校にて、現地調査の結果、設計図面と現況が異なる箇所があり、一部、空調機の配管・配線にて、必要能力が不足していることが判明したため。
							令和5年10月23日	37,918,100円	令和5年6月20日	～	令和5年10月30日	
14	5051-015	南笠東小学校トイレ改修工事（設備）	草津市南笠東四丁目	管	有限会社ススム設備	草津市野路町363-13	令和5年6月2日	18,309,104 円	令和5年6月2日	～	令和5年9月15日	①軽微な工事内容の変更（配管施工に支障となるエアコンに関する変更）が生じたため。 ②軽微な仕様の変更（排水配管管種に関する変更、排水系統に関する変更）が生じたため。
							令和5年9月7日	18,712,100 円	令和5年6月2日	～	令和5年9月15日	
15	5051-017	松原中学校防球ネット改修工事	草津市下笠町	土木	株式会社ケイエス	草津市青地町714-2	令和5年6月20日	27,329,775 円	令和5年6月20日	～	令和5年9月29日	①学校関係者との協議により、交通誘導警備員の配置人数を変更する必要が生じたため。 ②受注者との協議により、抜根のとりのやりめ及び剪定を追加する必要が生じたため。 ③学関係者との調整により、グラウンド法面の維持管理対策として、張コンクリート施工を行う必要が生じたため。 ④伐木処分量について、受注者から報告を受けた数量に変更する必要が生じたため。
							令和5年9月22日	28,102,800 円	令和5年6月20日	～	令和5年9月29日	

令和5年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
16	5051-018	ロクハ浄水場旧館等浸水対策工事	草津市追分南四丁目	土木	郊田建設株式会社	草津市木川町870番地の14	令和5年6月29日	27,455,516 円	令和5年6月29日	～	令和6年1月15日	①現場調査の結果、設計図面と現場の標高に差異があり、コンクリート嵩上げ高さを変更する必要が生じたため。 ②鉄蓋の取替において、一部高さ調節をしている箇所があり、据付時に鉄蓋まわりに充填する無収縮モルタルの増量が必要となったため。
							令和6年1月12日	27,663,900 円	令和5年6月29日	～	令和6年1月15日	
17	5051-020	下物町下水道蓋交換工事	草津市下物町	土木	びわこ舗道株式会社	草津市野路町467-24	令和5年6月15日	2,254,824 円	令和5年6月15日	～	令和5年10月31日	①事前調査により、人孔蓋の形状が異なっていることが判明し、仮蓋の設置箇所について追加が必要となったため。
							令和5年10月10日	2,520,100 円	令和5年6月15日	～	令和5年10月31日	
18	5051-026	ふれあい体育館床・外壁他改修工事	草津市草津町	建築	ゆうあい建設株式会社	草津市志那町733番地5	令和5年7月11日	27,493,004円	令和5年7月11日	～	令和5年10月13日	①施工業者と協議の結果、搬入経路を変更し、仮設敷鉄板・整地復旧が必要となったため。 ②着工後コート用支柱基礎の状態が良好で再利用が可能であったためコート用支柱基礎コンクリート打設工事が不要となったため。 ③換気ガラリ塗装に際し網戸の取り外しを行ったところ一定の摩耗状態が確認され、網の更新が必要となったため。 ④指定管理者との協議によりバレーボール用コートライン・支柱基礎金具追加が必要となったため。 ⑤排煙窓の開閉不具合の報告があり、早期の施設の安全性および環境の確保が必要となったため。
							令和5年10月13日	28,907,780 円	令和5年7月11日	～	令和5年10月13日	
19	5051-027	図書館敷地内整備等工事	草津市草津町	舗装	株式会社サザンレイクス	草津市東草津三丁目10番35－1号	令和5年7月7日	10,506,518 円	令和5年7月7日	～	令和5年10月13日	①事前測量の結果、面積の差異が生じた。 ②事前測量の結果、雨水処理のための地下処理を追加する必要が生じた。 ③交通誘導員の配置が不要になった。 以上による変更。
							令和5年9月14日	12,593,900 円	令和5年7月7日	～	令和5年10月13日	
20	5051-030	追分南五丁目配水管移設工事	草津市追分南五丁目	水道施設	ダイエイ技創	草津市南草津一丁目2-1517	令和5年7月14日	1,645,952 円	令和5年7月14日	～	令和5年10月31日	本設配管時に既設管撤去延長が予定より短かったことが判明し、本設配管施工延長が短くなったため。また地元要望により交通誘導員の増員が必要になったため。
							令和5年10月17日	1,714,900 円	令和5年7月14日	～	令和5年10月31日	
21	5051-031	野村五丁目配水管更新工事	草津市野村五丁目	水道施設	佐山水道工業株式会社	草津市草津町1457番地	令和5年8月10日	95,113,700 円	令和5年8月10日	～	令和6年2月29日	①他埋設物管理者との協議結果、試掘箇所を追加する必要が生じたため。 ②既設管路が想定と異なっていたことが判明し不断水ストッパーの設置が必要となったため。 ③受注者より草津市防災広場の借地願があり、借地料に係る減額変更が生じる見込みであるため。 ③既設雨水管渠に巻きコンクリートが施工されていることが判明したことにより本設配水管の施工が可能か確認するために試掘を追加する必要が生じたため。
							令和6年2月22日	98,143,100 円	令和5年8月10日	～	令和6年2月29日	
22	5051-034	新山寺小橋補修工事	草津市山寺町	橋梁上部	近江建設工業株式会社	草津市下笠町1036番地	令和5年8月7日	26,442,955 円	令和5年8月7日	～	令和6年1月31日	①設計照査の結果、断面修復工、ひび割れ補修工、鉄筋腐食防止工、地覆工の仕様・数量の変更をするもの。 ②既設舗装厚が設計より厚かったため、アスファルト処分数量と路盤工の追加変更をするもの。
							令和6年1月19日	27,273,400 円	令和5年8月7日	～	令和6年1月31日	

令和5年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
23	5051-036	北山田町配水管更新工事	草津市北山田町	水道施設	株式会社大同	草津市岡本町17番地の1	令和5年7月28日	56,455,784 円	令和5年7月28日	～	令和6年2月29日	①他埋設物管理者との協議結果および既設配水管の撤去可否に係る検討に伴い、試験箇所を追加する必要が生じたため。 ②試験結果より、既存埋設管の位置が想定と異なっていることが判明したことから、仮設および本設配管の計画変更が必要となったため。 ③受注者より草津市防災広場の借地願があり、借地料に係る減額変更が生じる見込みであるため。
							令和6年2月22日	56,982,200 円	令和5年7月28日	～	令和6年2月29日	
24	5051-037	県道草津停車場線下水道総合地震対策工事	草津市大路二丁目他	土木	株式会社松井緑地産業	草津市新浜町164番地	令和5年7月31日	5,524,761 円	令和5年7月31日	～	令和5年11月30日	①設計照査の結果、空伏探査とテレビカメラ調査工を追加する必要が生じたため。 ②テレビカメラ調査の結果、対象箇所の耐震対策施工が不可であり、計上している事前調査工が不要となったことから減とする必要が生じたため。 ③対象箇所が管更生計画箇所であったが、管口耐震後に管更生の施工が不可であると判明したことから減とする必要が生じたため。 ④早急に耐震化が必要な管口を追加する必要があったため。
							令和5年11月10日	9,213,600 円	令和5年7月31日	～	令和5年11月30日	
25	5051-039	大津草津線配水管更新工事	草津市矢橋町	水道施設	株式会社井上工業	草津市芦浦町313番地の1	令和5年9月11日	65,762,312 円	令和5年9月11日	～	令和6年3月15日	①他埋設物管理者との協議および地元要望の結果、試験箇所を追加、夜間での施工への変更が生じたため。 ②試験の結果、当初計画していた位置での埋設が困難となったため。 ③他占有者より、申し出(既設管撤去に関する文書)があり、モルタル充填、撤去範囲が変更となったため。 ④ 試験および他埋設管理者との協議の結果、当初想定していた布設位置では施工が困難であることが判明したため。 ⑤本管理設時、布設に影響がある範囲に障害物があることが判明したため。 ⑥本管理設に伴い、歩道部の掘削を行っているが既設雨水排水管が埋設されていることが判明しましたため。 ⑦給水管埋設に伴い、掘削したところ、Focus前の給水管の口径がφ50であることが判明したため。
							令和6年3月1日	73,168,700 円	令和5年9月11日	～	令和6年3月22日	
26	5051-040	込田公園休憩所屋根等改修工事	草津市草津三丁目	建築	株式会社巴建設	草津市南笠東二丁目7番35号	令和5年8月31日	27,765,232 円	令和5年8月31日	～	令和6年1月5日	【第1回変更】 工事着手日の変更に伴い、工期を延伸する必要が生じたため。 【第2回変更】 現場確認の結果、休憩所において、構造耐力上必要な壁量が不足していることが判明し、補強工事を追加で実施する必要が生じるため。
							令和5年12月25日	27,765,232 円	令和5年8月31日	～	令和6年2月13日	
							令和6年2月5日	32,341,100 円	令和5年8月31日	～	令和6年3月22日	
27	5051-041	草津駅東西線カルバート補修工事	草津市渋川一丁目他	土木	株式会社山田園芸	草津市下笠町174番地	令和5年9月1日	31,312,666 円	令和5年9月1日	～	令和6年1月31日	・漏水に伴う導水樋設置工の追加 ・劣化の進行に伴うひび割れ注入工等の追加 ・断面修復工(左官工法)の工法変更
							令和6年1月30日	40,148,900 円	令和5年9月1日	～	令和6年1月31日	
28	5051-042	山寺町配水管移設工事	草津市山寺町	水道施設	株式会社元藤工業所	草津市草津三丁目6番6号	令和5年8月8日	11,550,000 円	令和5年8月8日	～	令和5年10月20日	設計照査にて、既設管との接続に追加資材が必要になったこと、既設管撤去に必要な範囲の舗装が未撤去であることが判明したため。また、県工事の進捗に伴い露出配管と埋設範囲に変更が生じたため。
							令和5年10月16日	11,424,600 円	令和5年8月8日	～	令和5年10月20日	

令和5年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
29	5051-046	消防団詰所空調設備改修工事	草津市草津三丁目他	管	株式会社元藤工業所	草津市草津三丁目6番6号	令和5年8月30日 令和5年11月20日	1,474,000 円 1,607,100 円	令和5年8月30日 令和5年8月30日	～ ～	令和5年11月27日 令和5年11月27日	空調の改修に伴い、壁面に伝っている屋外の配管を改修し、改修対象外の配管と合わせてラッキングすることとしていたが、現場確認の結果、ラッキングするためには、改修対象外の配管と合わせて壁面から50mm離すとともに、接続先の2箇所の室外機を移動させる必要が生じたため。
30	5051-047	新堂中学校グラウンド改修工事	草津市新堂町	土木	株式会社アヤシロ	草津市山田町205番地の1	令和5年9月15日 令和6年2月21日	89,449,954 円 98,260,800 円	令和5年9月15日 令和5年9月15日	～ ～	令和6年2月29日 令和6年2月29日	①設計照査の結果、ビッチャープレート、ポイント杭、伐採・剪定・処分の数量を追加変更するもの。 ②グラウンド内に埋設されている不要となる既設側溝等を撤去するため、コンクリート取壊し運搬処理工を追加変更するもの。 ③既存の表層厚、路盤厚が部分的に設計と異なっていたことから、場内での土量調整を行うことによる掘削、残土処分量の変更、下層路盤工の面積および厚みの変更、表層土改良の配合を変更するもの。
31	5051-051	立体駐車場機械設備他改修工事	草津市草津三丁目	管	有限会社ナカガワ	草津市川原町140番地3	令和5年8月29日 令和6年3月15日	16,708,120円 18,196,200円	令和5年8月29日 令和5年8月29日	～ ～	令和6年3月22日 令和6年3月22日	①事前調査の結果、隠蔽されていたボルトの位置が異なったことから接手の変更が必要が生じたため。 ②設計照査の結果、計画していた機器の設置位置が異なり既設支持材が再利用できないことが判明し、撤去新設する必要が生じたため。
32	5051-052	市内河川浚渫工事	草津市野路東二丁目他	土木	末吉工業有限会社	草津市木川町906番地	令和5年9月11日 令和6年2月5日 令和6年3月13日	15,901,083 円 19,237,900 円 19,496,400 円	令和5年9月11日 令和5年9月11日 令和5年9月11日	～ ～ ～	令和6年2月5日 令和6年3月15日 令和6年3月15日	【第1回変更】 ①受注者による事前調査の結果、浚渫土が泥状であり、地盤が不安定であると判明したことから、不整地運搬車、大型土のう工を追加するため。 ②受注者からの報告により、地盤が想定以上にぬかるみ、重機が走行できる状況でないことが判明したことから工事用道路工（樹脂敷板）を追加するため。 ③受注者による事前調査の結果、設計図書と実際の現場に相違があり、浚渫土工、仮設工の変更するもの。また、仮設計画の検討、協議に時間を要し、工期を延伸するため。 【第2回変更】 受注者からの報告により草木処分工を追加する必要が生じたため。
33	5051-053	大津能登川長浜線配水管移設工事	草津市若草一丁目他	水道施設	株式会社Kーworks	草津市川原町299－5	令和5年9月8日 令和5年11月28日	11,189,299 円 10,832,800 円	令和5年9月8日 令和5年9月8日	～ ～	令和5年11月29日 令和5年11月29日	①配管計画を変更するため。 ②掘削深が浅くなり、土留工が不要になるため。
34	5051-054	下笠町他舗装本復旧合併工事	草津市下笠町他	舗装	株式会社千商	草津市南笠東三丁目20番44号	令和5年8月9日 令和5年11月22日	25,356,133 円 25,217,500 円	令和5年8月9日 令和5年8月9日	～ ～	令和5年12月20日 令和5年12月20日	行政財産使用に伴う減額のため
35	5051-058	老上中学校グラウンドフェンス改修他工事	草津市矢橋町	土木	株式会社K.G.C	草津市下笠町1642番地	令和5年9月4日 令和5年12月8日	3,483,733 円 3,964,400 円	令和5年9月4日 令和5年9月4日	～ ～	令和5年12月15日 令和5年12月15日	①着工前の現地精査により、除草面積及び防草シート施工面積の変更、樹木の伐採の追加が必要となったため。 ②刈草・伐採の処分量について、当初予定数量から変更が生じたため。

令和5年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
36	5051-060	狼川河川公園側溝蓋設置工事	草津市野路東七丁目	造園	日本観光開発株式会社	草津市大路三丁目5番64号	令和5年9月12日	1,424,346 円	令和5年9月12日	～	令和5年12月8日	地元との立会の結果、側溝蓋の設置を延伸したため。
							令和5年11月28日	1,551,000 円	令和5年9月12日	～	令和5年12月8日	
37	5051-061	下寺下物湖岸線道路整備工事	草津市下物町	土木	東洋道路株式会社	草津市穴村町390番地1	令和5年9月15日	22,777,546 円	令和5年9月15日	～	令和6年2月15日	【第1回変更】 地元調整の結果、スケジュールの変更を要したため。 【第2回変更】 ①設計精査の結果、施工区間の変更が必要となり、それに伴い側溝の規格が一部変更となったため ②当初想定以上のコンクリート取壊し及び処分数量が必要となったため ③改良材の添加量の変更が必要となったため
							令和5年11月28日	25,595,900 円	令和5年9月15日	～	令和6年3月15日	
							令和6年3月11日	25,862,100 円	令和5年9月15日	～	令和6年3月15日	
38	5051-062	改良住宅分離適合工事(その6)	草津市西草津一丁目	建築	株式会社巴建設	草津市南笠東二丁目7番35号	令和5年9月13日	29,700,000 円	令和5年9月13日	～	令和6年2月29日	各住戸において、当初想定していた仕様の相違や不可視部が想定以上に劣化していたため、設計の変更を行う。
							令和6年2月22日	30,889,100 円	令和5年9月13日	～	令和6年2月29日	
39	5051-064	駒井沢3号線道路整備工事	草津市駒井沢町	舗装	株式会社ケイエス	草津市青地町714-2	令和5年9月15日	4,433,803 円	令和5年9月15日	～	令和6年1月15日	①設計照査により、現場打舗装止工と舗装の撤去・復旧範囲の面積に変更が生じたため。 ②地元調整の結果、交通誘導員の配置箇所を追加する必要が生じたため。
							令和6年1月15日	4,745,400 円	令和5年9月15日	～	令和6年1月15日	
40	5051-065	広1号橋改修工事	草津市芦浦町	土木	株式会社K-works	草津市川原町299-5	令和5年9月22日	12,373,526 円	令和5年9月22日	～	令和6年2月9日	試掘の結果、残置水路が埋設されていることが判明し、残置水路の撤去等が必要となったため。 また、この対応に日数を要し、工期延伸が必要となったため。
							令和6年1月24日	13,228,600 円	令和5年9月22日	～	令和6年3月15日	
							令和6年3月11日	13,857,800 円	令和5年9月22日	～	令和6年3月15日	
41	5051-066	山手幹線配水管整備工事	草津市馬場町	水道施設	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和5年9月20日	12,315,930 円	令和5年9月20日	～	令和5年12月8日	①設計照査及び県の工事計画変更により舗装の撤去・復旧範囲と水路伏越し延長に変更が生じたため。 ②整備計画見直し及び県より追加の移設依頼があったことから、既設管への新設管接続時期が見直しとなったため。 ③新設管の布設に支障となるコンクリート塊が埋設されており、その撤去が生じたため。
							令和5年12月1日	11,267,300 円	令和5年9月20日	～	令和5年12月8日	
42	5051-067	矢倉室木児童遊園他再整備工事	草津市東矢倉二丁目他	造園	近畿花壇株式会社	草津市西洪川二丁目5番9号	令和5年9月21日	4,579,960 円	令和5年9月21日	～	令和6年2月22日	①支障となる樹木を伐採する必要が生じたため。 ②張りコンクリート設置にあたり、地先境界ブロック等を設置する必要が生じたため。 ③伐採等を行ったところ、処分量が増加したため。
							令和6年2月19日	4,874,100 円	令和5年9月21日	～	令和6年2月22日	

令和5年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
43	5051-068	国スポ競技施設暫定駐車場・草津川跡地(区間6)整備工事	草津市下笠町他	土木	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和5年10月6日	65,465,070 円	令和5年10月6日	～	令和6年3月29日	①側溝が埋設されており、排水機能確保のために排水管を新設する必要が生じたため。 ②施工の結果、無筋構造物を有筋構造物へ変更する必要が生じたため。 ③受注者による測量結果に基づき、土工数量を変更する必要が生じたため。 ④土砂の想定箇所にコンクリートが埋設されており、撤去する必要が生じたため。 ⑤伐採後、掘削範囲内の支障物撤去が必要と判明し、電線を切断する必要が生じたため。 ⑥地元調整により、土砂搬入の際の安全対策として、敷鉄板の設置及び交通誘導警備員を配置する必要が生じたため。 ⑦他課の依頼に基づき、掘削土砂を他課工事現場へ運搬する必要が生じたため。 ⑧受注者からの報告により、刈草及び伐木の処分数量を変更する必要が生じたため。 ⑨伐採後、掘削範囲内の支障物撤去が必要と判明し、植生ネットを撤去処分する必要が生じたため。 ⑩掘削後の安全措置として、倒木の恐れのある支障木を撤去する必要が生じたため。 ⑪他課の依頼に基づき、掘削土砂を他課工事現場へ運搬する必要が生じたため。 ⑫土砂の想定箇所にコンクリートが埋設されており、撤去する必要が生じたため。
							令和6年3月25日	72,123,700 円	令和5年10月6日	～	令和6年3月29日	
44	5051-069	北大萱志那港線道路整備工事	草津市志那町	土木	株式会社K-works	草津市川原町299-5	令和5年10月2日	11,240,405 円	令和5年10月2日	～	令和6年1月31日	【第1回変更】 ①地元調整の結果、ラバーボール、クッションドラム設置を要望され、現地確認の結果追加するため。 ②隣接農地において収穫時期に遅れが生じ、収穫時期まで掘削作業を行えないことから、工期を延伸する必要が生じたため。 【第2回変更】 工事区間において当初想定していなかった現場打ち側溝が埋設されており、撤去の必要が生じたため。
							令和6年1月22日	11,504,900 円	令和5年10月2日	～	令和6年3月15日	
							令和6年3月6日	11,554,400 円	令和5年10月2日	～	令和6年3月15日	
45	5051-071	アミカホール外部等改修工事	草津市草津三丁目	防水	有限会社森美装	草津市矢橋町1817番地の3	令和5年10月6日	13,750,000 円	令和5年10月6日	～	令和6年1月26日	①受注業者との現場調査時に、改修範囲外の駐輪場屋根も劣化が著しいことが判明し、屋根改修の施工面積を変更することとしたため。 ②契約締結後、本工事で施工予定の排煙ファンの納期が遅延していることが判明した。他メーカーでは対応不可であることから、工期の変更をすることとしたため。
							令和5年12月27日	14,740,000 円	令和5年10月6日	～	令和6年3月26日	
46	5051-073	新浜2-2号雨水整備工事	草津市新浜町	土木	株式会社山協	草津市草津町1458番地1	令和5年10月6日	44,473,000 円	令和5年10月6日	～	令和6年2月29日	【第1回変更】 ①資材搬入に際し、搬入路が狭路であることから、小運搬作業を追加する必要が生じたため。 ②地元調整の結果、埋戻し土方法を変更する必要が生じたため。 ③地元調整の結果、沿線工作物の復旧に変更が生じたため。 ④既設水道管が支障となることから、移設が必要となるため。また、水道施設管理者との協議に不測の時間を要したため。
							令和6年2月29日	51,271,000 円	令和5年10月6日	～	令和6年3月29日	
47	5051-074	鯉尾1号橋補修工事	草津市駒井沢町	橋梁上部	有限会社高橋工業	草津市桜ヶ丘1丁目11番25号	令和5年10月23日	15,181,639 円	令和5年10月23日	～	令和6年2月29日	設計照査の結果、主桁鋼材の撤去数量の減及び、橋梁塗装工の追加変更が必要となったため。
							令和6年2月13日	15,239,400 円	令和5年10月23日	～	令和6年2月29日	
48	5051-078	隧道ポンプ設備更新修繕	草津市矢倉一丁目	機械設備	株式会社滋賀ポンプ	長浜市下之郷町709番地	令和5年10月26日	5,375,700 円	令和5年10月26日	～	令和6年2月29日	制御盤までの結線のためにケーブル延長の変更が必要なため。
							令和6年2月28日	5,726,600 円	令和5年10月26日	～	令和6年2月29日	
49	5051-079	史跡芦浦観音寺跡境内北西部造成工事	草津市芦浦町	土木	株式会社松井緑地産業	草津市新浜町164番地	令和5年10月23日	4,361,720 円	令和5年10月23日	～	令和6年2月22日	①隣接する工事の影響で仮設敷鉄板と常設の敷鉄板を敷設する必要が生じたため。 ②史跡の遺構面に影響を与えることから再生砕石から山土へ変更する必要が生じたため。 ③文化財的価値のある遺構面への影響が大きいと判断されたため、伐根を取りやめにした。 ④追加工事が発生したため、契約期間を延伸する必要が生じたため。
							令和6年2月19日	5,161,200 円	令和5年10月23日	～	令和6年3月8日	

令和5年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
50	5051-081	市内河川改修工事	草津市志那町	土木	株式会社竹川造園	草津市笠山三丁目12番18号	令和5年10月19日	5,317,851 円	令和5年10月19日	～	令和6年2月20日	①六価クロム溶出試験実施が必要となったため。 ②地元要望により、歩行者用仮道路の設置が必要となったため。 ③維持管理の観点から、管理用通路高さの変更が必要となったため。また、流用土を利用できることが判明したため。 ④交通誘導員の変更が必要となったため。 ⑤施工を実施したところ、当初想定していなかった既設構造物の取壊しが必要となったため。また、支障木の伐根が必要となったため。 ⑥暗渠管移設の必要が生じたため。 ⑦構造物基礎の工法を変更する必要が生じたため。また、それに伴い、工期延伸の必要が生じたため。
							令和6年2月15日	5,958,700 円	令和5年10月19日	～	令和6年3月15日	
51	5051-084	下物町他道路整備工事	草津市下物町他	土木	東洋道路株式会社	草津市穴村町390番地1	令和5年10月27日	23,756,282 円	令和5年10月27日	～	令和6年3月15日	①設計照査に伴う変更が生じたため。 ②埋戻し材である流用土についてセメント改良を行う必要が生じたため。 ③擁壁下の安定処理について追加量に変更が生じたため。 ④取付樹の位置および可変側溝の割付を変更する必要が生じたため。 ⑤取付樹の位置および可変側溝の割付変更にあたり不測の日数を要し、工期内完了が困難となったため。
							令和6年3月14日	25,795,000 円	令和5年10月27日	～	令和6年3月29日	
52	5051-087	新田第1橋補修工事	草津市木川町	橋梁上部	株式会社K.G.C	草津市下笠町1642番地	令和5年11月6日	13,059,816 円	令和5年11月6日	～	令和6年3月15日	①断面修復工、橋梁塗装工の数量変更。 ②安全対策、塗膜処分の追加変更。
							令和6年3月11日	14,671,800 円	令和5年11月6日	～	令和6年3月15日	
53	5051-088	西大路町他舗装本復旧工事	草津市西大路町他	舗装	株式会社千商	草津市南笠東三丁目20番44号	令和5年11月6日	43,933,230 円	令和5年11月6日	～	令和6年2月29日	設計照査の結果、現状オーバーレイ舗装となっている部分の内、過年度配水管工事の仮復旧部分のみ打換舗装を行うことで本復旧許可条件を満足することが判明したため施工範囲を縮小するもの。
							令和6年2月22日	43,784,400 円	令和5年11月6日	～	令和6年2月29日	
54	5051-089	大津草津線他舗装本復旧工事	草津市矢橋町	舗装	株式会社システムガイア	草津市南笠東三丁目20番44号	令和5年11月6日	15,529,382 円	令和5年11月6日	～	令和6年2月29日	①近接工事において本工事の施工範囲を開削することが判明したことにより当該範囲を今回施工範囲から減じたため。 ②撤去工の際に既設舗装厚さが当初予定の50mmではなく180mmであることが判明し数量の増量が必要となったため。
							令和6年2月13日	15,676,100 円	令和5年11月6日	～	令和6年2月29日	
55	5051-091	草津三丁目総合地震対策下水道管更生工事	草津市草津三丁目	土木	株式会社サザンレイクス	草津市東草津三丁目10番35-1号	令和5年11月7日	10,619,810 円	令和5年11月7日	～	令和6年2月29日	①設計図書の照査の結果、設計図書と工事現場の不一致等により事前調査工の変更の必要が生じたため。 ②事前調査の結果、本施工前に事前処理等の付帯工を行う必要が生じたため。
							令和6年2月26日	11,072,600 円	令和5年11月7日	～	令和6年2月29日	
56	5051-094	西草津16号線他舗装本復旧合併工事	草津市草津町他	舗装	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和5年11月14日	18,187,202 円	令和5年11月14日	～	令和6年2月29日	①受注者より工事用機材置き場としての行政財産の借地願いがあり、借地料の減額変更が生じるため。 ②既設舗装厚が当初、想定していた厚みと異なり、アスファルト殻処分工の変更及び補足材を追加した不陸整正工に変更が生じたため。
							令和6年2月26日	18,817,700 円	令和5年11月14日	～	令和6年2月29日	
57	5051-095	志那中町他配水管更新工事	草津市志那中町他	水道施設	ダイエイ技創	草津市南草津一丁目2-1517	令和5年11月16日	14,333,649 円	令和5年11月16日	～	令和6年2月29日	①設計照査による仕切弁設置位置の変更、NTTの要請による試掘追加、既設管撤去に掘削幅の追加が生じたため。 ②試掘結果より、施工済管渠との接合に必要な資材の追加、県道舗装厚の厚み変更、撤去管渠の土被りに伴う土工の変更が生じたため。
							令和6年2月21日	15,746,500 円	令和5年11月16日	～	令和6年2月29日	

令和5年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
58	5051-096	新草津川右岸第2排水区雨水整備工事	草津市草津二丁目他	土木	株式会社システムガイア	草津市南笠東三丁目20番44号	令和5年11月22日	26,305,158 円	令和5年11月22日	～	令和6年3月14日	①受注者による設計照査の結果から、樹木撤去工、水路横引き工法用鋼材数量を変更する必要が生じたため。 ②土質調査の結果、調査した2点の地盤構造について、大きく異なることが判明し、調査地点を追加する必要が生じたため。 ③受注者による土質調査の結果から、地盤改良工を追加する必要が生じたため。 ④近隣協議の結果、水路整備延長を延伸する必要が生じたため。
							令和6年3月13日	35,607,000 円	令和5年11月22日	～	令和6年5月27日	
59	5051-097	笠縫小学校体育用具庫改修工事	草津市上笠一丁目	建築	有限会社疋田建設	草津市上笠一丁目18番地31号	令和5年12月1日	5,339,400 円	令和5年12月1日	～	令和6年2月22日	軒天部分への電線管の設置について、当初計画していた施工方法とは異なる方法で施工するため。
							令和6年2月16日	5,436,200 円	令和5年12月1日	～	令和6年2月22日	
60	5051-098	片岡地区農集排水処理施設設備撤去他工事	草津市片岡町	土木	深尾建設株式会社	草津市木川町396番地の1	令和5年11月22日	13,453,000 円	令和5年11月22日	～	令和6年2月29日	【第1回変更】 ①設計図書の照査の結果、設計図書と工事現場の伐採樹木の不一致により、樹木変更が必要が生じたため。 ②施設内水槽の水を抜いたところ、濾材が充填されており、水槽内作業に支障をきたすため、それに伴い工期延伸が必要が生じたため。 【第2回変更】 開口蓋接着工の仕様が現場の状況に適しておらず、蓋の固定が難しいことから、仕様変更が必要が生じたため。
							令和6年2月29日	14,704,800 円	令和5年11月22日	～	令和6年3月15日	
							令和6年3月14日	15,258,100 円	令和5年11月22日	～	令和6年3月15日	
61	5051-099	西渋川二丁目他下水道総合地震対策工事	草津市西渋川二丁目他	土木	株式会社サザンレイクス	草津市東草津三丁目10番35-1号	令和5年12月8日	9,937,103 円	令和5年12月8日	～	令和6年2月29日	土砂流出の復旧のため薬液注入工を追加するもの
							令和6年2月22日	10,270,700 円	令和5年12月8日	～	令和6年2月29日	
62	5051-100	北山田町他舗装本復旧合併工事	草津市北山田町他	舗装	郊田建設株式会社	草津市木川町870番地の14	令和5年12月11日	21,899,570 円	令和5年12月11日	～	令和6年3月15日	①近隣事業者からの要望により、交通誘導警備員を追加配置する必要が生じたため。 ②既設舗装厚が想定と異なっていることが判明したことから、アスファルト舗の処分等に係る数量変更が必要となったため。
							令和6年3月13日	21,672,200 円	令和5年12月11日	～	令和6年3月15日	
63	5051-102	下笠湖岸線舗装補修工事	草津市下笠町	舗装	株式会社アヤシロ	草津市山田町205番地の1	令和5年12月14日	31,199,080 円	令和5年12月14日	～	令和6年3月15日	既設舗装厚が当初、想定していた厚みと異なっており、舗装処分分の変更及び不陸整正の補足材料の厚さの変更が生じたため。
							令和6年2月29日	31,584,300 円	令和5年12月14日	～	令和6年3月15日	
64	5051-103	西渋川南2号線他歩道改良工事	草津市西渋川一丁目	土木	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和5年12月5日	17,392,100 円	令和5年12月5日	～	令和6年3月15日	【第1回変更】 ①側溝蓋交換・縁石工・舗装工の追加 ②隣接事業所との調整および追加工事に必要な期間の確保に伴う工期延伸 ③可変側溝の基礎コンクリートの施工方法の変更 ④縁石工及び区画線工の施工延長の変更 【第2回変更】 隣接事業所との調整および追加工事に必要な期間の確保に伴う工期延伸
							令和6年3月14日	21,176,100 円	令和5年12月5日	～	令和6年3月29日	
							令和6年3月29日	21,176,100 円	令和5年12月5日	～	令和6年5月15日	

令和5年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
65	5051-104	市道路側帯カラー舗装工事	草津市片岡町他	交通安全施設 (塗装)	有限会社サンエム商会	草津市大路一丁目16番6号	令和5年12月11日 令和6年2月29日	2,283,842 円 2,545,400 円	令和5年12月11日 令和5年12月11日	～ ～	令和6年2月29日 令和6年3月15日	①地元調整の結果、本工事で予定していた施工範囲のうち一部の打ち切り及び、追加が必要となったため。 ②上記①の地元調整に不測の日数を要したことから、工期の延伸が必要となったため。
66	5051-106	神宮団地擁壁設置工事	草津市木川町	土木	ダイエイ技創	草津市南草津一丁目2-1517	令和5年12月22日 令和6年3月5日	4,431,273 円 4,558,400 円	令和5年12月22日 令和5年12月22日	～ ～	令和6年3月12日 令和6年3月12日	①受注者による現地調査の結果から、移植予定の樹木を一時的に隣接する市有地に移植し、擁壁設置後、元の位置に再度移植する必要が生じたため。 ②受注者と住宅入居者との協議結果から樹木を撤去し処分する必要が生じたため。 ③受注者による設計照査より、コンクリート撤去工の変更、土間コンクリートを追加する必要が生じたため。 ④地元要望より現地確認の結果、交通誘導員の配置を変更する必要が生じたため。 ⑤受注者による現地調査の結果、擁壁に干渉する構造物を確認したことから、重力式擁壁の形状を変更する必要が生じたため。 ⑥受注者による地盤調査の結果、地盤改良工が不要であると判明し、変更するため。
67	5051-111	市道草津駅前線他下水道総合地震対策工事	草津市大路二丁目他	土木	有限会社ナカガワ	草津市川原町140番地の3	令和5年12月19日 令和6年3月8日	12,135,915 円 12,361,800 円	令和5年12月19日 令和5年12月19日	～ ～	令和6年3月15日 令和6年3月27日	①現地踏査および事前調査結果により施工時間を変更する必要が生じたため。 ②次年度以降に実施する管口耐震化工の円滑化のため、事前調査箇所を増とするため。 ③事前調査の結果、偏心接続箇所が確認されたことにより継手部材の設置が不可であることが判明したこと、既設管の人孔未到達箇所が確認されたことにより、耐震化施工箇所が減となるため。 ④漏水調査を行ったところ、想定以上に地下水の流入量が確認され、止水工を追加する必要が生じたため。また、それに伴う止水材料の手配および注入、耐震化工を行うことから工期延伸をするもの。
68	5051-114	東草津北1号線道路整備工事	草津市東草津三丁目他	土木	株式会社堀文工業	草津市下笠町168番地	令和6年1月25日 令和6年3月25日	2,334,442 円 2,521,200 円	令和6年1月25日 令和6年1月25日	～ ～	令和6年3月25日 令和6年3月25日	①工事流用土の仮置きにかかる整地・積込・運搬作業の追加 ②安定処理改良深さ及び改良材添加量の変更 ③暗渠排水管敷設延長及び撤去復旧作業の追加 ④支障木伐根及び交通誘導員の変更 ⑤発生木材処理に伴う処分費の変更 ⑥盛土高の変更
69	5051-117	志那中町他舗装本復旧工事	草津市志那中町他	舗装	株式会社サザンレイクス	草津市東草津三丁目10番35-1号	令和6年2月9日 令和6年3月22日	6,745,145 円 6,911,300 円	令和6年2月9日 令和6年2月9日	～ ～	令和6年3月28日 令和6年3月28日	受注者による設計照査において、舗装の㎡数の増加、歩道部の補足材の追加、アスファルト注工の減少が生じることが判明したため。